Deney Raporu
Testing Report

Deney Adı: Topraklama Sürekliliği
(Test Name : Competence of Earthing Resistance Test)

DGC/Cihaz Adı - Seri Numarası: Optik Fiber Sonlandırma Bölümü - 2500260
(EUT/Equipment Name-Serial No):

Çevre Koşulları (Laboratuvar ortam sıcaklığı/Nemi): 22 °C - % 56 RH
(Environment Conditions (Room Temperature/Humidity))

Tarih : 08.02.2011
(Date)

Uygulanacak Standart: TS EN 61010-1
(Related Standart:)

Test süresi: 1 Dakika
(Test Duration : 1 minute

Uygulanan Akım değeri (A) *(Applied Current)*	**Ölçülen topraklama direnci değeri (Ω)** *(Measured Earthing Voltage Drop)*	**Standarta göre uygun deger** *(Limit Value at Standart)*
25 A	Vmeas =0,016 Ω	Vstandart < 0,1 Ω

SONUÇ: Olumlu
(RESULT: Positive)

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
(This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.)
(Testing reports without signature and seal are not valid.)